

**ANEXO - PLANILLA DETALLE - Equipos y Elementos Ofrecidos**

<b>MATERIALES A INDICAR MARCA PARA LA PUESTA APUNTO INTEGRAL CALEFACCIÓN PALACIO LEGISLATIVO H. SENADO</b>	
<b>PUESTA A PUNTO DE SALA DE CALDERAS</b>	<b>MARCA PROPUESTA</b>
<b>Limpieza y puesta a punto de los quemadores de las calderas.</b>	
Válvula solenoide para GAS	
Programador (Controlador)	
Bujía de cancelación total	
Transformadores 220/220V	
<b>Reemplazo de cañerías y accesorios de la sala de calderas.</b>	
Cañería ASTM A53	
<b>Reparación e instalación de las bombas de las calderas.</b>	
Bomba trifásica 2HP 20/1	
<b>Acondicionamiento y reparación del tanque de recupero de condensado.</b>	
Cañería ASTM A53 SCH40	
Nivel óptico para control de agua	
<b>Reemplazo del manómetro de la caldera N°1.</b>	
Manómetro	
<b>Reparación del control de nivel automático de agua de la caldera N°3</b>	
Nivel óptico para control de agua	
<b>Reemplazo de los presostatos de la caldera N°3 (bajo fuego, alto fuego y seguridad)</b>	
Presostato de bajo fuego	
Presostato de alto fuego	
Presostato de seguridad	
<i>*Todas las marcas propuestas deberán ser de primera línea/calidad</i>	